적용근거 생성기 1-PAGE 매뉴얼

파일 2개를 넣으면 **공사비 적용근거 2개 시트**를 자동으로 그려 줍니다

입력 조달청 제비율 **.xlsx** · 건설업 임금실태조사 **.hwp**
출력 적용근거_결과**.xlsx** — 프로그램을 실행한 폴더에 저장

1 파일 2개 선택 › 2 공사 정보 입력 › 3 직종 체크 › 4 적용근거 생성

모든 요율은 입력한 **제비율·임금실태조사 파일에서 직접 읽어** 적용됩니다

파일 받는 곳 Mi-KEP **공문**의 첨부파일을 **그대로** 올리면 됩니다 | 제비율 · 「**조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준**」 | 노무임 · 「**20××년도 ×반기 건설업 시중노임단가 알림**」

⚠ **두 파일 모두 DRM 해제 후 첨부**

1 입력 화면

프로그램 실행

적용근거 생성기

입력 파일

제비율 [파일 선택...] 선택됨 — 붙임2. 토목공사 간접공사비 적용기준_조달...

노무임 [파일 선택...] 선택됨 — [붙임] 2026년 상반기 적용 건설업 임...

⚠ 두 파일 모두 DRM 해제 후 저장한 것을 선택해야 정상 첨부됩니다

공사 정보

직접공사비(원)	500000000	공사종류	토목
공사기간(일)	200	계약방법	경쟁
산안비 대상액(원)	400000000	산재기준	한전
추정금액(원)		(선택 — 산안비 50억 이상 구간의 800억 기준 판정용)	
산안비 공사종류	토목공사	(조경·전기·통신·소방을 분리발주·독립수행하면 특수건설공사)	

직종 선택

[전체 선택] [전체 해제] 0 / 132 직종 선택됨

- 작업반장
- 보통인부
- 특별인부
- 조력공
- 제도사
- 비계공
- 형틀목공
- 철근공
- 철공
- 철판공
- 철골공

[적용근거 생성]

A **제비율 .xlsx** 필수 · **노무임 .hwp** 선택 — 고르기 전 **미선택**(회색 예시), 고른 뒤 **선택됨**(검정 파일명)

B 공사비·기간이 **규모/기간 구간**을, 공사종류가 **제비율 적용 열**을 정합니다

C hwp의 **132개 직종** 표시 — 기본 미체크, **필요한 직종만 체크** (전체 선택/해제 제공)

D 누르면 **적용근거_결과.xlsx**가 실행 폴더에 저장 — 수 초~수십 초 걸리며 그동안 **진행 막대**가 표시됩니다

2 시중노무임

hwp 넣으면 생성

시중노무임 산출

직 종 명	No.	공 표 일			2026.1.1	변동율 (%)	비 고
		2024.9.1	2025.1.1	2025.9.1			
Ⅰ. 일반공사직종							
보통인부	1002	167,081	169,804	171,037	172,068	0.6%	
특별인부	1003	219,321	221,506	224,490	226,122	0.7%	
비계공	1006	282,352	279,433	279,613	281,939	0.8%	
배관공	1039	229,664	238,145	239,439	247,897	3.5%	
인력운반공	1045	178,347	180,404	181,753	180,193	-0.9%	*
화물차운전사	1049	233,960	237,500	240,685	238,936	-0.7%	
기계설비공	1051	242,281	237,652	241,550	241,698	0.1%	
지적기사	1072	256,260	263,991	274,286	275,711	0.5%	
지적기능사	1074	185,830	181,822	180,875	178,874	-1.1%	
내선전공	1075	272,860	268,915	273,539	273,676	0.1%	
저압케이블전공	1078	301,374	300,337	303,632	304,156	0.2%	
송전전공	1079	621,630	627,960	637,453	638,460	0.2%	
배전전공	1081	402,995	408,559	413,173	414,968	0.4%	
계장공	1084	310,890	315,484	318,902	319,449	0.2%	
통신내선공	1086	275,107	278,565	283,607	284,880	0.4%	
통신설비공	1087	305,050	308,930	314,787	315,528	0.2%	
통신외선공	1088	397,952	405,235	407,342	408,942	0.4%	
무선안테나공	1090	347,927	350,908	354,977	356,809	0.5%	
노임변동률평균						0.3%	
Ⅱ. 광전자직종							
광케이블설치사	2001	455,593	460,429	467,653	471,349	0.8%	
H/W시험사	2002	381,052	384,609	390,048	393,090	0.8%	
S/W시험사	2003	444,532	445,000	446,000	446,358	0.1%	*
노임변동률평균						0.6%	
Ⅲ. 기타직종							
통신관련산업기사	5002	296,036	297,137	303,262	304,509	0.4%	
전기공사기사	5004	322,514	327,381	333,[illegible]	335,319	0.4%	
노임변동률평균						0.4%	

주)「*」표시 직종은 조사현장수가 5개미만 직종임

E 노란 열 = 이번 견적에 실제 적용되는 시점의 노임단가

- 선택한 직종을 **부문별**(일반공사·광전자·기타)로 묶어 노임단가를 나열합니다
- 과거 3개 시점 + 현재 시점, **변동율**과 부문별 **노임변동률평균**까지 자동 계산
- 비고의 *는 조사현장 5개 미만 직종 — 각주 문구도 hwp에서 그대로 인용

3 적용근거

기준 · 근거 · 적용율

공사비 산출 적용근거

1. 간접노무비 [조달청 공사 원가계산 제비율 변경 '24.6.27. 적용]

공사규모	공사기간	적용율 산업환경	적 용 기 준
50억 ~ 300억 미만	6개월 이하 (183일)	19.0%	직접노무비 × 적용율
	7-12개월 (365일)	19.4%	
	13-36개월 (1095일)	19.7%	
	36개월 이상 (1096일)	20.9%	

☞ 공사규모별 적용기준 : 재료비 + 직접노무비 + 경비
☞ 계상금액 : 직접노무비 × 적용율
F ☞ 적 용 율 : 19.4%

2. 경 비
가. 공구손료
☞ 계상금액 : 직접노무비 × 3%
☞ 적 용 율 : 3.0%
나. 산업재해보상보험료
☞ 대상공사 : 모든 건설공사(다만, 총공사금액[(도급금액+관급재료)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공시 적용제외
☞ 계상금액 : 노무비 × 3.656%
☞ 적 용 율 : 3.656%
다. 고용보험료
☞ 대상공사 : 모든 건설공사(다만, 총공사금액[(도급금액+관급재료)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공시 적용제외
☞ 계상금액 : 노무비 × 7등급 보험요율(1.01%)
☞ 적 용 율 : 1.01%
라. 국민건강보험료(실적정산)
☞ 대상공사 : 공사기간이 1개월(30일)이상인 공사
☞ 계상금액 : 직접노무비 × 보험요율(3.595%)
☞ 적 용 율 : 3.595%
마. 국민연금보험료(실적정산)
☞ 대상공사 : 공사기간이 1개월(30일)이상인 공사
☞ 계상금액 : 직접노무비 × 보험요율(4.75%)
☞ 적 용 율 : 4.75%
바. 퇴직공제가입금(실적정산)
☞ 대상공사 : 추정금액이 1억원 이상인 공사
☞ 계상금액 : 직접노무비 × 보험요율(2.3%)
☞ 적 용 율 : 2.3%
사. 노인장기요양보험료
☞ 대상공사 : 공사기간이 1개월(30일)이상인 공사
☞ 국민건강보험의 보험료 × 13.14%

- 간접노무비·경비·일반관리비·이윤 등 **12개 비목**을 순서대로 서술합니다
- 비목마다 **적용기준 → 계상금액 산식 → 적용율** 3단으로 근거를 남깁니다
- F 해당 구간 행은 **노랗게**, 최종 **적용율은 빨갛게** 표시됩니다
- 전기·통신·소방 분리발주 시 산안비 공사종류를 **특수건설공사**로 바꾸세요